

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>„Remont pokrycia dachu brogu i chaty biedniackiej w Zagrodzie F. Curyłowej w Zalipiu”</b>		
1	Element	<b>Dach - wymiana</b>		
1.1	KNR 401/508/3	Rozbiórka pokrycia ze strzechy słomianej nie nadającej się do użytku- analogia Wyliczenie ilości robót:		
		138,32+26,32		164,640000
		RAZEM:		164,640000
			m2	164,64
1.2	KNR 401/412/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie Wyliczenie ilości robót:		
		3,40*11		37,400000
		2,65*4		10,600000
		RAZEM:		48,000000
			m	48,000
1.3	KNR 401/412/5	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, jętki Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*11		22,000000
		RAZEM:		22,000000
			m	22,000
1.4	KNR 401/412/4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty i podwaliny Wyliczenie ilości robót:		
		10,80*2		21,600000
		5,16*2		10,320000
		RAZEM:		31,920000
			m	31,920
1.5	KNR 202/410/2	Ołaczenie połączeń dachowych łałami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm (tarcica nasyczona) Wyliczenie ilości robót:		
		138,32		138,320000
		26,32		26,320000
		RAZEM:		164,640000
			m2	164,64
1.6	KNR 401/631/1 (1)	Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, bali i krawędziaków - lakier ognioochronny Wyliczenie ilości robót:		
		138,32		138,320000
		26,32		26,320000
		RAZEM:		164,640000
			m2	164,64
1.7	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej	m2	138,32
1.8	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	m2	138,32
1.9	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie dachu strzechą impregnowaną przeciwogniowo Wyliczenie ilości robót:		
		138,32		138,320000
		26,32		26,320000
		RAZEM:		164,640000
			m2	164,64
1.10	KNR 404/1101/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) ciągnikiem kołowym z przyczepą Wyliczenie ilości robót:		
		138,32*0,25		34,580000
		26,32*0,25		6,580000
		RAZEM:		41,160000
			m3	41,160
1.11	KNR 404/1101/4	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	m3	41,16