


PRZEKRÓJ B-B



Ś	ŚCIANA
	FARBA AKRYLOWA
	GLĄDŹ GIPSOWA
	PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA
	PAROIZOLACJA
	WELNA MINERALNA 12cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (folia)
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	


D	DACH
	GONT ISTNIEJĄCY
	ŁATY / KONTRŁATY ISTNIEJĄCE
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (folia)
	WELNA MINERALNA (pomiędzy/pod krokwie) 24cm na ruszcie stalowym
	PAROIZOLACJA
	PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA
	GLĄDŹ GIPSOWA
	FARBA AKRYLOWA

S ₁	STROP NAD PODDASZEM
	WELNA MINERALNA 24cm
	PAROIZOLACJA
	STROP ISTNIEJĄCY

S ₂	STROP NAD PARTEREM
	WYKŁADZINA PCV
	PŁYTY OSB
	WELNA MINERALNA 22cm (pomiędzy projektowane legary drewniane)
	PAROIZOLACJA
	STROP ISTNIEJĄCY

UWAGA! WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZECIWOGNIOWO IMPREGNATEM ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. WYMIARY STOLARKI PODANO PO WYKOŃCZENIU. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. PROJEKT NALEŻY TRAKTOWAĆ CAŁOŚCIOWO ŁĄCZNIE Z OPISAMI I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE PROBLEMY I WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

KOŁOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

<div>SPRAWDZIŁ: PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ: mgr inż. arch. Piotr Baka</div>		<div>NR UPRAWNIENI: 3712/2000 W SPECJ. ARCH. - BUD.</div>		<div>PODPIS:</div>	
<div><div>nana PROJECT <small>PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PROJEKTOWANIA</small></div></div>		<div>NANA PROJECT SP. Z O. O. ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów tel./fax.: (014) 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl</div>			
NAZWA INWESTYCJI:					
Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie					
INWESTOR: MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE Rynek 3 33-100 Tarnów			LOKALIZACJA OBIEKTU: ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnów		
BRANŻA: ARCHITEKTURA			STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B RYSUNEK ZAMIENNY					
NR PROJEKTU: 308	SYMBOL BRANŻY: ARCH	NR RYSUNKU: 05	SKALA: 1:100	DATA: LISTOPAD 2017	
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANEJ: mgr inż. arch. Sylwia Madejska-Mosor			NR UPRAWNIENI: Upr. Nr ewid. MPOIA/007/2015 W SPECJ. ARCH.- BUD.		
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Takhir Abdraimov mgr inż. arch. Sławomir Turaj mgr inż. arch. Dagmara Dziekan			PODPIS:		