


POŁOŻENIE CZĘŚCI PODPIWNICZONEJ
NA PODRYSIE OBRYSU RZUTU PARTERU

W

UWAGA! schody zewnętrzne kamienne na poziomie gruntu konieczne do rozbiórki celem wykonania izolacji pionowej ścian



LEGENDA:

- odcinki ścian piwnic poniżej poziomu gruntu przeznaczonych do wykonania hydroizolacji pionowej od str. zewnętrznej
- odcinki ścian piwnic poniżej poziomu gruntu przeznaczonych do osuszenia
UWAGA! projektowane osuszenie piwnic metodą nieinwazyjną

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
PROJEKT NALEŻY TRAKTOWAĆ CAŁOŚCIOWO ŁĄCZNIE Z OPISAMI I PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI
WSKAZANE SCHODY ZEWNĘTRZNE KAMIENNE NALEŻY ODTWORZYĆ PO ZAKOŃCZENIU
PRAC Z ZACHOWANIEM ICH MATERIAŁU, FORMY, WYMIARÓW I PROPORCJI.
OPASKĘ ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU ODTWORZYĆ PO ZAKOŃCZENIU
PRAC JAK WYKOŃCZENIE ISTNIEJĄCE, Z ZACHOWANIEM MATERIAŁU, FORMY I ZAKRESU
OPASKI ORAZ UTWARDZENIA.
WSZYSTKIE PROBLEMY I WĄTPLIWOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

PIWNICE			
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m²]
O/1	MAGAZYN	PODŁOGA CEGLANA	21.39
O/2	MAGAZYN	PODŁOGA CEGLANA	21.65
O/3	SCHOWEK	PODŁOGA CEGLANA	2.35
O/4	W.C.	PŁYTKI CERAMICZNE	4.08
O/5	PRZEDSIONEK	WYLEWKA BETONOWA	2.57
O/6	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	WYLEWKA BETONOWA	1.59
O/7	KOTŁOWNIA C.O.	WYLEWKA BETONOWA	12.76
O/8	MAGAZYN	WYLEWKA BETONOWA	9.99
KS	KŁATKA SCHODOWA	SCHODY CEGLANE	4.59
RAZEM:			80.97

SPRAWDZIŁ: PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ: mgr inż. arch. Piotr Baka		NR UPRAWNIENI: 3711/2000 W SPECJ. ARCH.- BUD.	PODPIS:
		NANA PROJECT SP. Z O. O. ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów tel./fax.: (014) 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl	
NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie			
INWESTOR: MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE Rynek 3 33-100 Tarnów		LOKALIZACJA OBIEKTU: ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnów	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNIC			
NR PROJEKTU: 308	SYMBOL BRANŻY: ARCH	NR RYSUNKU: 01	SKALA: 1:100
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ: mgr inż. arch. Sylwia Madejska-Mosor		NR UPRAWNIENI: Upr. Nr ewid. MPOIA/007/2015 W SPECJ. ARCH.- BUD.	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Takhir Abdaimov mgr inż. arch. Sławomir Turaj mgr inż. arch. Dagmara Dziekan		PODPIS:	