


PRZEKRÓJ C-C



UWAGA! WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
WINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZECIWOGNIOWO
IMPREGNATEM ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
WYMIARY STOLARKI PODANO PO WYKONCZENIU.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
PROJEKT NALEŻY TRAKTOWAĆ CAŁOŚCIOWO ŁĄCZNIE Z OPISAMI
I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
WSZYSTKIE PROBLEMY I WĄTPLIWOŚCI
NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM


KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE

ŚCIANA	
Ś	FARBA AKRYLOWA
	GŁADŹ GIPSOWA
	PLYTA GIPSOWO KARTONOWA
	PAROIZOLACJA
	WEŁNA MINERALNA 12cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (folia)
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	

DACH	
D	GONT ISTNIEJĄCY
	ŁĄTY / KONTRŁATY ISTNIEJĄCE
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (folia)
	WEŁNA MINERALNA (pomiędzy/pod krokwie) 24cm na ruszcie stalowym
	PAROIZOLACJA
	PLYTA GIPSOWO KARTONOWA
	GŁADŹ GIPSOWA
FARBA AKRYLOWA	

STROP NAD PODDASZEM	
S1	WEŁNA MINERALNA 24cm
	PAROIZOLACJA
	STROP ISTNIEJĄCY

STROP NAD PARTEREM	
S2	WYKŁADZINA PCV
	PLYTY OSB
	WEŁNA MINERALNA 22cm (pomiędzy projektowane legary drewniane)
	PAROIZOLACJA
	STROP ISTNIEJĄCY

<div>SPRAWDZIŁ: PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ: mgr inż. arch. Piotr Baka</div>		<div>NR UPRAWNIENIE: 3712/2000 W SPECJ. ARCH. - BUD.</div>		<div>PODPIS:</div>	
<div><div>nana PROJECT PROJEKTOWANIE I WYKONANIE</div></div>		<div>NANA PROJECT SP. Z O. O. ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów tel./fax.: (014) 639 09 11, e-mail: biuro@nanaproject.pl</div>			
NAZWA INWESTYCJI:					
Termomodernizacja budynku Muzeum Etnograficznego w Tarnowie					
<div>INWESTOR: MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE Rynek 3 33-100 Tarnów</div>			<div>LOKALIZACJA OBIEKTU: ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów dz. nr 23/5 obr. 0252 Tarnów</div>		
<div>BRANŻA: ARCHITEKTURA</div>			<div>STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY</div>		
TYTUŁ RYSUNKU:					
PRZEKRÓJ C-C RYSUNEK ZAMIENNY					
<div>NR PROJEKTU: 308</div>	<div>SYMBOL BRANŻY: ARCH</div>	<div>NR RYSUNKU: 06</div>	<div>SKALA: 1:100</div>	<div>DATA: LISTOPAD 2017</div>	
<div>PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ: mgr inż. arch. Sylwia Madejska-Mosor</div>			<div>NR UPRAWNIENIE: Upr. Nr ewid. MPOIA/0077/2015 W SPECJ. ARCH. - BUD.</div>		
<div>OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Takhir Abdraimov mgr inż. arch. Sławomir Turaj mgr inż. arch. Dagmara Dziekan</div>			<div>PODPIS:</div>		